Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Secretaria d'Indústria
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal.lacions

INSTRUCCIÓ 6/06 de la Secretaria d'Indústria

per la qual es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR)

En general, l'accessibilitat de les persones a les diverses plantes dels edificis, i d'acord amb la normativa arquitectònica a Catalunya, es realitza mitjançant la instal·lació d'ascensors.

Les solucions tècniques a adoptar en el disseny i instal·lació dels ascensors estan regulats per la Directiva 95/16/CE, transposada pel Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, cosa que comporta que els ascensors disposin d'un gran nombre de mesures de seguretat, que fan possible la seva utilització sense risc per tots els usuaris en general.

Tanmateix, en edificis construïts que no disposen d'ascensor, poden donar-se obstacles importants al pretendre instal·lar un ascensor, a causa de la manca d'espai o per les repercussions estructurals en l'edifici. Aquest fet sovint fa desistir d'instal·lar un ascensor, i impedeix o dificulta la solució de l'accessibilitat, amb conseqüències negatives, especialment, per a les persones amb mobilitat reduïda.

En el mercat existeixen, i cada cop en nombre més elevat, plataformes elevadores verticals (PEV), destinades a facilitar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, les quals es venen comercialitzant pels seus fabricants sota els requisits de la Directiva 98/37/CE de màquines, quan en realitat, d'acord amb la legislació vigent, són ascensors de disseny més senzill i de velocitat reduïda que han d'instal·lar-se d'acord amb la Directiva 95/16/CE d'ascensors. D'altra banda, aquestes PEV fetes d'acord amb la Directiva de màquines vigent poden tenir una seguretat inferior a la dels ascensors.

El Parlament i el Consell Europeu tenien en proposta, ja des dels primers treballs l'any 2001, una modificació de la Directiva 98/37/CE de màquines i que a la vegada modificava la Directiva 95/16/CE d'ascensors. Aquesta modificació permetia aclarir els criteris d'aplicació a les PEV, en el sentit de poder considerar-les dins de l'àmbit d'aplicació de la Directiva de màquines si no sobrepassen la velocitat de 0,15 m/s, a més de, en aquest cas, imposar nous requisits de seguretat a aquests aparells. En relació a aquesta proposta, es va publicar en el DOCE d'11.10.2005 la Posició Comú (CE) núm. 29/2005, aprovada pel Consell el 18 de juliol de 2005, en vistes a la modificació de la Directiva de màquines per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE d'ascensors.

Simultàniament a la tramitació de la modificació de les directives de màquines i ascensors, el Comitè Europeu de Normalització (CEN) està elaborant el projecte de norma europea prEN 81-41, referent a les regles de seguretat per a la construcció i instal·lació de plataformes elevadores verticals per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda, la qual es troba en fase d'estudi d'esmenes. Aquesta norma, un cop publicada, esdevindrà norma harmonitzada, en el marc de la Directiva de màquines, per a aquests aparells elevadors. D'aquesta manera s'aconsegueix que les PEV fetes d'acord amb la Directiva de màquines tinguin una seguretat similar a la dels ascensors.

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

El Ministeri de Ciència i Tecnologia va emetre en data 28.01.2004 una Circular interpretativa sobre la directiva aplicable als aparells elevadors anomenats "home-lifts", plataformes elevadores, o semblants, per a persones discapacitades o d'ús restringit. La conclusió d'aquesta Circular es que els aparells esmentats han de complir amb la Directiva d'ascensors. Posteriorment, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va completar aquesta Circular amb una Nota en data 01.04.2005, en la qual, a l'espera de la publicació de la modificació de la Directiva de màquines i de la norma europea EN 81-41, es considera la possibilitat de permetre la instal·lació de plataformes elevadores verticals fixes per a ús de persones amb mobilitat reduïda sota l'actual Directiva de màquines i complint els requisits tècnics del prEN 81-41, així com requerint la inscripció de les PEV en el registre de l'òrgan competent de l'Administració i disposar de contracte de manteniment.

La modificació de la Directiva de màquines s'ha publicat finalment en el DOCE de 9.06.2006, mitjançant la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu y del Consell de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE. Aquesta Directiva preveu que els Estats membres l'hauran de transposar com a màxim el 29 de juny de 2008, i que s'aplicaran les seves disposicions amb efecte a partir del 29 de desembre de 2009.

La Llei del Parlament 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, desplegada pel Decret 135/1995, de 24 de març, que aprova el Codi d'accessibilitat, estableix com un dels objectius prioritaris de l'actuació pública la millora de la qualitat de vida de tota la població, i específicament, de les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació.

Ateses les consideracions anteriors, i atès que es detecta la presència cada cop més elevada en el mercat dels aparells esmentats, instal·lats sota aplicació improcedent de la Directiva de màquines, la qual cosa impossibilita la identificació i el control de les seves condicions tècniques i conservació, resulta convenient, de manera provisional i mentre no es publiqui la legislació estatal de transposició de la Directiva 2006/42/CE, definir un procediment administratiu específic per a la instal·lació d'aquest aparells, limitant el seu ús a persones amb mobilitat reduïda, basat en els procediments ja establerts en els diversos camps reglamentaris.

Per tot això, en exercici de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Article 1
Camp d'aplicació

Aquesta Instrucció és d'aplicació a l'execució, la posada en servei, el manteniment i el control de les plataformes elevadores verticals (PEV) per a ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR) amb, si és el cas, el seu acompanyant, i de velocitat màxima de 0,15 m/s.

A efectes d'aquesta Instrucció, s'entén per persona amb mobilitat reduïda aquella que té limitada temporalment o permanent la capacitat d'utilitzar les escales d'un edifici.

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

Article 2
Llocs d'emplaçament de les PEV-PMR

2.1 Edificis existents:

Les PEV-PMR poden ser instal·lades en edificis existents amb barreres arquitectòniques on no hi hagi espai per instal·lar un ascensor o no sigui recomanable per existir dificultats tècniques que suposin un esforç econòmic considerable.

En edificis d'ús públic, el funcionament de les PEV-PMR estarà condicionada a que hi hagi una persona encarregada de la vigilància de la seva utilització, la qual, o bé haurà d'acompanyar a la PMR, o bé haurà de supervisar el seu ús. En aquest darrer cas, el supervisor facilitarà a la PMR o acompanyant la clau, codi o targeta d'accés descrita en l'article 3.c) següent, i podrà comunicar-s'hi a través del dispositiu de comunicació bidireccional de la PEV.

En edificis o locals d'ús privat, el titular de la instal·lació, la PMR i el seu acompanyant si és el cas, han de ser informats i formats en l'ús i funcionament de la PEV-PMR, i és responsabilitat seva l'aplicació deguda de les instruccions d'ús i funcionament facilitades per l'instal·lador.

Les PEV-PMR no poden ser instal·lades en edificis d'habitatges de diverses plantes per al seu lliure accés i ús pel públic en general.

2.2 Edificis d'obra nova:

Les PEV-PMR sols poden ser instal·lades en els edificis d'ús privat on d'acord amb la normativa arquitectònica d'habitabilitat i accessibilitat vigent, no sigui exigible l'existència d'ascensor o de previsió d'espai per a ell.

Com en l'apartat 2.1 anterior, el titular de la instal·lació, la PMR i el seu acompanyant si és el cas, han de ser informats i formats en l'ús i funcionament de la PEV-PMR, i és responsabilitat seva l'aplicació deguda de les instruccions d'ús i funcionament facilitades per l'instal·lador.

Article 3
Condicions tècniques de seguretat de les PEV-PMR

Les PEV-PMR han de complir les condicions següents:

a) Els requisits essencials de seguretat establerts en l'annex I de la Directiva 98/37/CE, sobre màquines, i en particular en el seu apartat 6, referent als riscos específics deguts a l'elevació o al desplaçament de persones.

   Les PEV amb recorregut superior a 3 metres es troben incloses en l'annex IV (màquines perilloses) de la Directiva, i els seus fabricants han de seguir els procediments d'avaluació de la conformitat previstos a la Directiva per a aquest cas.

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

b) Els requisits tècnics del projecte de norma prEN 81-41, referent a les regles de seguretat per a la construcció i instal·lació de plataformes elevadores verticals per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda. Una vegada que el projecte de norma es publiqui com a norma EN 81-41, caldrà complir amb la norma aprovada.

S'acceptaran PEV-PMR que no compleixin el prEN 81-41 només en cas de disposar d'una anàlisi d'avaluació de riscos de la instal·lació per un organisme notificat (ON) amb competència per actuar en la Directiva de màquines i en la Directiva d'ascensors. L'anàlisi d'avaluació de riscos haurà de detallar, a més dels riscos inherents a què poden veure's sotmesos els usuaris que es troben a l'interior de la plataforma, els riscos per a les persones a l'exterior de la plataforma i pròximes al seu recorregut o que puguin accedir a la part inferior del recorregut quan baixa la plataforma.

c) En tots els casos, a més dels requisits anteriors, les PEV-PMR han de complir els següents:

- Comandament de funcionament d'acció-sostinguda.
- Il·luminació adient a l'interior de la plataforma i en tots els accessos.
- Buc tancat en tot el recorregut, o si el recorregut no és superior a 3 metres, també s'acceptarà protecció perimetral
- Rètols indicant ús exclusiu per a PMR i persona acompanyant si és el cas, amb el símbol internacional d'accessibilitat ("Access-ISA", symbol núm.0100 de ISO 7000:1989), en tots els accessos i en l'interior de la plataforma, .
- Dispositiu de comunicació bidireccional permanent amb un servei o persona que pugui efectuar el rescat de l'usuari.
- Clau, codi o targeta d'accés de l'usuari exclusiu.
- Placa dins la plataforma indicant càrrega nominal (en Kg), i núm. RAEPV (un cop assignat aquest d'acord amb l'article 6.2 d'aquesta Instrucció)

Article 4
Intervenció d'instal·ladors

El disseny, fabricació i comercialització de les noves instal·lacions de PEV-PMR han de ser dutes a terme per les persones físiques o jurídiques que assumeixin aquesta responsabilitat i estiguin capacitades per col·locar el marcatge CE i estendre la declaració CE de conformitat, d'acord amb el que estableix la Directiva 98/37/CE, sobre màquines.

L'execució i posada en servei de les PEV-PMR han de ser realitzades per les mateixes persones físiques o jurídiques que han estès la declaració CE de conformitat, i a aquest efecte llurs representants emetran el certificat d'instal·lació previst en l'article 6.1 d'aquesta Instrucció. En cas de que l'execució i posada en servei la realitzin entitats diferents de les esmentades, el certificat d'instal·lació serà subscrit per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent.

Article 5
Intervenció d'empreses conservadores

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

El manteniment i conservació de les PEV-PMR han de ser realitzats per empreses inscrites en el Registre d'empreses conservadores de PEV (RECPV), adscrit a la Subdirecció general de Seguretat Industrial (SGSI), d'acord amb el que preveu l'article 8 d'aquesta Instrucció.

Article 6
Procediment administratiu per a la posada en servei de les PEV-PMR

6.1 Abans de la posada en servei d'una nova instal·lació de PEV-PMR, el titular o la persona que el representi presentarà per duplicat a qualsevol de les oficines de les entitats d'inspecció i control (EIC), concessionàries de la Generalitat en l'àmbit de la seguretat industrial, la documentació següent:

- Imprès de sol·licitud (un joc d'exemplars) model PEV-1 i full d'observacions per emplenar-lo (veure l'annex d'aquesta Instrucció).
- Expedient tècnic de la instal·lació de la PEV-PMR, contenint:
  - Plànols o croquis i memòria o manual d'instruccions per a la instal·lació, amb descripció dels elements de seguretat
  - Esquemes elèctrics de circuits de potència, enllumenat i dispositius de seguretat
  - Diagrames de circuits hidràulics (si escau)
- Declaració CE de conformitat amb la Directiva 98/37/CE de màquines
- Certificat d'instal·lació de la PEV-PMR (un joc d'exemplars), model PEV-2 (veure l'annex d'aquesta Instrucció)
- Certificat d'un organisme notificat (ON) d'avaluació acceptable de riscos, si la PEV-PMR no és conforme al prEN 81-41
- Plànol o croquis d'emplaçament de la instal·lació i de situació dins l'edifici
- Contracte de manteniment
- Fotocòpia del DNI de la persona física signant de la sol·licitud i del NIF del titular (persona física o jurídica) de la instal·lació

Els models PEV-1 i PEV-2 i el full d'observacions els podran obtenir les persones interessades a través del web www.gencat.cat/oge/

6.2 L'oficina de l'EIC escollida comprovarà que la documentació presentada és completa i formalment correcta, i un cop facturades la taxa corresponent i la tarifa establerta en l'article 17 d'aquesta Instrucció, guardarà tota la documentació en la carpeta normalitzada PEV (veure l'annex d'aquesta Instrucció), i lliurarà a l'interessat una còpia segellada del document que acredita aquesta presentació (imprès *Sol·licitud* model PEV-1), en el qual figurarà el número de registre (RAEPV) que li correspon en el registre d'aparells elevadors.

6.3 L'oficina receptora de la documentació bolcarà les dades de l'expedient en el Sistema d'informació d'expedients (SIE) i trametrà, d'acord amb els criteris establerts en el protocol aprovat pel Departament de Treball i Indústria, l'original de l'expedient amb la carpeta normalitzada PEV a l'òrgan territorial competent del Departament de Treball i Indústria.

Article 7

Control de les instal·lacions

Per tal de controlar les actuacions dels agents implicats, les PEV-PMR seran sotmeses, un cop instal·lades, a control tècnic de la documentació i inspecció de la instal·lació per les EIC, en un percentatge per EIC i per instal·lador que fixarà la SGSI i que tindrà en compte si els instal·ladors disposen dels sistemes d'assegurament de la qualitat previstos en la Directiva 95/16/CE d'ascensors del mòdul E (annex XII del RD 1314/1997), mòdul D (annex XIV) o mòdul H (annex XIII).

Article 8
Registre d'empreses conservadores de PEV-PMR

Es crea el Registre d'empreses conservadores de plataformes elevadores verticals (RECPV), adscrit a la Subdirecció general de Seguretat Industrial.

Als efectes d'aquesta Instrucció s'entendrà per empresa conservadora aquella que està inscrita en el registre esmentat.

Els fabricants de PEV-PMR que facin la conservació de les plataformes instal·lades, així com les empreses inscrites en el Registre d'empreses conservadores d'aparells elevadors-ascensors (RCAE) que facin també conservació de PEV-PMR, hauran d'inscriure's així mateix en el RECPV.

Article 9
Condicions per a la inscripció en el RECPV

9.1 Els requisits necessaris per a la inscripció en el Registre d'empreses conservadores de PEV són els següents:

a) Estar l'empresa inscrita en el Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC).

b) Disposar en plantilla a Catalunya de personal en nombre adequat al volum d'activitat a desenvolupar, amb un mínim de:

- Un tècnic titulat competent (s'acceptaran contractes de serveis amb l'empresa).
- Dos operaris qualificats en jornada completa.

c) Disposar dels mitjans tècnics materials adequats a la seva activitat.

d) Tenir coberta la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la seva actuació mitjançant una pòlissa d'assegurança per una quantia proporcional al risc i a la importància de les instal·lacions que prevegi conservar, amb un valor mínim de 100.000 euros. Aquesta cobertura mínima es revisarà anualment, d'acord amb les variacions de l'índex de preus al consum (IPC) publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

9.2 Les empreses inscrites en el RCAE, atès que ja compleixen les condicions anteriors, no caldrà que compleixin condicions addicionals.

Article 10
Procediment per a la inscripció i renovació en el RECPV

10.1 Per a la inscripció en el registre l'empresa ha de justificar davant l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament de Treball i Indústria que compleix els requisits definits a l'article 9 d'aquesta Instrucció. En el cas d'empresa inscrita en el RCAE, serà suficient que presenti a l'OGE una sol·licitud expressa, sense necessitat de justificar els requisits.

L'OGE, un cop comprovat el compliment dels requisits necessaris, o de comprovar, si és el cas, que l'empresa té la inscripció en vigor en el RCAE, i fet el pagament de la taxa corresponent, estendrà un certificat que acrediti la inscripció en el registre RECPV, amb una validesa d'1 any.

10.2 Abans que transcorri un any, l'empresa conservadora haurà de sol·licitar a l'OGE la renovació de la inscripció, presentant la documentació justificativa de que continua complint els requisits indicats en l'article 9 anterior.

En cas d'empresa inscrita en el RCAE, les renovacions de les inscripcions en el RECPV i en el RCAE es podran fer simultàniament, sempre i quan a la primera vegada no se sobrepassi el període d'un any de validesa en cap dels dos registres.

10.3 En cas d'alteració d'alguna de les dades registrals que figuren en el certificat d'inscripció esmentat, l'empresa haurà de sol·licitar a l'OGE la pertinent modificació de la inscripció.

Article 11
Obligacions de les empreses conservadores

11.1 Les empreses conservadores tenen l'obligació de complir de forma permanent les condicions expressades a l'article 9 mentre duri l'exercici de la seva activitat, i comunicaran a l'OGE, en el termini d'un mes, les altes i baixes dels seus tècnics titulats i operaris qualificats.

11.2 L'empresa conservadora és responsable de l'estat de conservació de la instal·lació a partir de l'hora de signar el contracte de manteniment i durant tot el temps que estigui vigent. A aquest efecte, l'empresa conservadora està obligada a realitzar les comeses següents:

a) Revisar, mantenir i comprovar la PEV-PMR d'acord amb les instruccions del fabricant, en compliment de la Directiva de màquines. La periodicitat de les revisions serà la indicada en l'article 13 d'aquesta Instrucció.

b) Enviar personal competent quan el titular el requereixi per esmenar avaries, assabentar per escrit al titular de les deficiències en la instal·lació i en el funcionament que es puguin produir, i interrompre el servei de la plataforma si

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

s'hi aprecien riscos d'accident fins que se n'efectuï la reparació necessària. En aquest últim cas, comunicarà a una EIC la posada fora de servei de l'aparell, les causes que ho han motivat i la represa del servei.

c) En cas d'accident, l'haurà de comunicar tant bon punt es produeixi, a l'òrgan competent del DTI o a una EIC, mantenint interromput el servei fins que el DTI ho autoritzi, un cop fets prèviament els reconeixements i proves oportunes.

d) Conservar la documentació justificativa de les dates de visita, resultat de les revisions de conservació, elements substituïts i incidències que es considerin esmentables, i en lliurarà una còpia, si s'escau, al titular.

e) Comunicar a una EIC, en un termini inferior als quinze dies, mitjançant l'imprès model AE4, les altes i baixes de contractes de conservació de les PEV-PMR que tingui a càrrec seu.

Article 12
Àmbit territorial d'actuació de les empreses conservadores

Les empreses conservadores de PEV-PMR poden actuar per tot el territori de Catalunya, sense cap tràmit administratiu previ, si bé hauran de fer constar en totes les seves actuacions el número de registre que se'ls hagi assignat en l'àmbit territorial corresponent a la seva seu social.

Article 13
Contracte de manteniment

Per al funcionament de la PEV-PMR, és necessari que el seu titular tingui subscrit, en tot moment, un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa conservadora inscrita en el RECPV.

La periodicitat de les revisions de manteniment serà, almenys, cada 4 mesos, llevat per a les PEV-PMR de recorregut fins a 3 metres, que podrà ser cada 6 mesos.

En les PEV-PMR instal·lades en edificis d'ús estacional per un període inferior a 4 mesos a l'any, el manteniment podrà realitzar-se almenys una vegada a l'any, sempre que l'aparell estigui fora de servei durant el període no estacional i es faci constar de forma explícita en el contracte.

Article 14
Funcions i obligacions de les EIC

14.1 Les EIC concessionàries de la Generalitat exerciran les funcions i adquiriran les obligacions següents:

a) Efectuar el control administratiu de la documentació presentada per a la posada en servei de les noves instal·lacions de PEV-PMR.

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

b) Efectuar el control de les instal·lacions, amb el control tècnic de la documentació presentada per a la posada en servei de les noves instal·lacions de PEV-PMR, així com el control-inspecció de la instal·lació, d'acord amb l'article 7 d'aquesta Instrucció, i d'acord amb les instruccions i protocols aprovats per la SGSI.

c) Realitzar les inspeccions i proves de les instal·lacions que els encomani l'òrgan competent del DTI.

d) Emetre els informes, actes o certificats corresponents a les actuacions abans descrites i trametre'ls a l'òrgan competent del DTI.

e) Complir els terminis per realitzar les actuacions abans descrites, d'acord amb les instruccions i protocols aprovats per la SGSI.

f) Efectuar, d'acord amb les instruccions aprovades per la SGSI, el seguiment de la correcció dels defectes de seguretat detectats en el control de noves instal·lacions, tant de control tècnic de documentació com d'inspecció d'instal·lació.

g) Donar informació als titulars de les PEV-PMR i a les empreses conservadores de les actuacions realitzades i de la situació dels expedients en els quals són part interessada, així com facilitar-los còpia de la documentació continguda en els expedients que els afectin.

h) Donar als òrgans competents del DTI la informació periòdica i facilitar-ne l'accés informàtic a temps real establerts en les instruccions i protocols.

14.2 La supervisió de les actuacions de les EIC la farà la Subdirecció general de Seguretat Industrial.

Article 15
Criteris d'actuació de les EIC

15.1 Les EIC emetran una acta o dictamen de cada una de les inspeccions i controls que realitzin, i en trametran còpia al titular de la instal·lació, i si s'escau, a l'instal·lador.

15.2 Si com a resultat de les inspeccions i controls les EIC detecten defectes en la documentació presentada, o bé en la instal·lació, qualificaran aquests defectes com a lleus (nivell I), greus (nivell II) o crítics (nivell III), d'acord amb els criteris establerts per la SGSI en el protocol corresponent.

En cas de no detectar cap defecte, una còpia de les actes o dictàmens l'adjuntaran a l'expedient a trametre a l'òrgan competent del DTI segons l'article 6.3 d'aquesta Instrucció.

Article 16
Registre de les instal·lacions

16.1 Les EIC mantindran un registre actualitzat de les instal·lacions realitzades i presentades a les seves oficines.

16.2 La SGSI establirà les dades que ha de contenir el registre esmentat, les quals estaran en suport informàtic compatible amb el sistema informàtic de la SGSI. Les dades mínimes seran les següents:

- Número d'expedient (~~PEV~~ PV) i número de registre de la instal·lació (RAEPV)
- Instal·lador
- Data de posada en servei
- Característiques bàsiques de la instal·lació
- Accidents, causes de suspensió del servei i incidències especials
- Data i resultat de les inspeccions
- Empreses conservadores, amb dates d'alta i baixa dels contractes de manteniment

Article 17
Tarifes per a les actuacions de les EIC

17.1 D'acord amb l'article 20 de l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 17 de març de 1986 (DOGC de 24.03.1986), per la qual es regula la concessió de les tasques d'inspecció i control reglamentari en l'àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrial, s'estableixen les tarifes específiques inicials indicades en l'article 17.3 següent, les quals hauran d'aplicar les EIC en relació a les actuacions previstes en aquesta Instrucció.

17.2 Per a les actuacions previstes en aquesta Instrucció que no disposin d'una tarifa específica, els serà d'aplicació allò previst a l'Ordre del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de 25 de març de 2002 (DOGC de 10.04.2002), per la qual s'actualitzen les tarifes de les EIC.

17.3 Tarifes específiques:

Noves instal·lacions de PEV-PMR:

a) Control administratiu i tècnic de la documentació preceptiva i les inspeccions de les instal·lacions realitzades segons els procediments d'avaluació de la conformitat previstos en la Directiva 95/16/CE d'ascensors del mòdul E (annex XII del RD 1314/1997), mòdul D (annex XIV) o mòdul H (annex XIII), d'acord amb els protocols que aprovi la SGSI:

   Per cada expedient, tarifa AE-PEV-A1: 68 euros

b) Control administratiu i tècnic de la documentació preceptiva i les inspeccions de les instal·lacions no incloses en l'apartat anterior:

   Per cada expedient, tarifa AE-PEV-A2: 97 euros

Disposició addicional

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

Les instal·lacions de PEV existents a l'entrada en vigor d'aquesta Instrucció podran acollir-se als criteris establerts per la present Instrucció.

Disposició transitòria

Abans de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Instrucció, les EIC hauran de poder bolcar informàticament, i amb periodicitat diària, les dades relatives a les instal·lacions objecte d'aquesta Instrucció.

Disposició final

Aquesta Instrucció entrarà en vigor al cap de 3 mesos de la seva aprovació.

Joan Josep Berbel Sánchez
Secretari d'Indústria

Barcelona, 17 d'octubre de 2006
EC/ec

ANNEX:

1. Carpeta model PEV
2. Imprès *Sol·licitud* model PEV-1
3. Observacions i quadre de documentació del model PEV-1
4. Imprès *Certificat d'instal·lació* model PEV-2

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
Telèfon (93) 484 93 90
Telefax (93) 484 93 04
ncliment@gencat.net

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Servei/Servei Territorial

.....

APARELLS ELEVADORS
PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS (PEV)

Núm. d'expedient	PV /
Núm. de registre	RAEPV -

TIPUS DE TRÀMIT

☐ **Nova instal·lació**

Model CARPETA PEV –Octubre 06

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Servei/Servei Territorial

APARELLS ELEVADORS
PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS (PEV)

1 TITULAR
Nom
DNI o NIF Tel. Fax
Adreça E-mail
Població NCP

2 REPRESENTANT I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS (1)
Nom
Adreça Núm.
Població E-mail
Província NCP
Telèfon Fax

3 EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ
C/ Núm.
Població NCP
Tel. Fax

4 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ (4)
Marca Model Sèrie

Edifici
- ☐ Existent ☐ Obra nova
- ☐ D'habitatges
- ☐ Pública concurrència
- ☐ Industrial
- ☐ Altres:.....

Tracció/Suspensió
- ☐ Cables metàl·lics
- ☐ Cadena ☐ Guiada ☐ No guiada
- ☐ Pinyó i cremallera
- ☐ Cilindre hidràulic ☐ Directe ☐ Indirecte
- ☐ Vis i femella
- ☐ Fricció/tracció
- ☐ Mecanisme de tisores
- ☐ Altres:.....

Ubicació Maquinària
- ☐ Interior del buc
- ☐ Local fora del buc

Material tancament buc:.....
Càrrega nominal (Kg)
- ☐ Usuari PMR sol (5)
- ☐ Usuari PMR i acompanyant (5)

Nombre d'aturades Recorregut (m)
Velocitat nominal (m/s)
Dimensions plataforma: ample (m) fons (m)
ORGANISME NOTIFICAT (núm.) (6):
Potència elèctrica màxima (kW)

5 TIPUS DE TRÀMIT
☐ Nova instal·lació

6
Núm. d'expedient (3) PV /
Núm. de registre Instal·lació (2) RAEPV -
Núm. registre establiment industrial (2) REIC /

7 INSTAL·LADOR
Nom: NIF:
Adreça:
Població:
Sistema qualitat Directiva 95/16/CE ascensors ☐ Sí ☐ No
Certificat d'instal·lació subscrit per (7):
☐ Representant legal (segons la Directiva de màquines)
☐ Tècnic titulat director de muntatge

8 CONFORMITAT A NORMA prEN 81-41
☐ Sí ☐ No

9 EMPRESA CONSERVADORA
Nom: NIF:
Núm. registre RECPV:
Data contracte:

10 DOCUMENTS PRESENTATS
- ☐ Sol·licitud model PEV-1
- ☐ Expedient tècnic PEV
- ☐ Declaració CE conformitat Directiva màquines
- ☐ Certificat d'instal·lació model PEV-2
- ☐ Certificat d'avaluació de riscos
- ☐ Plànols d'emplaçament i situació
- ☐ Contracte de manteniment
- ☐ DNI o NIF titular (còpia)

11 El qui subscriu, les dades del qual es ressenyen al quadre 2, MANIFESTA que, són certes les dades de l'aparell elevador descrit i que, desitja posar-lo en funcionament previs els tràmits corresponents.
(1)

12

REBUT NÚM.	IMPORT EUROS		LIQUIDAT (4)
	TAXA		
	TARIFA		

13
.....
responsable de l'oficina receptora de .....
.....
CERTIFICA que, a la data del registre d'entrada de l'encapçalament s'ha rebut la documentació indicada al requadre 10 corresponent a la instal·lació descrita.
(segell i signatura) (3)
☐ CONFORME
☐ INCOMPLETA

Model PEV-1, Sol·licitud – Octubre 06 (3 exemplars: titular, EIC i

OBSERVACIONS PER OMPLIR L'IMPRÈS PEV-1

(1) El representant del titular omplirà tots els requadres de l'imprès PEV-1 que no estan ombrejats, amb les dades que ha de facilitar-li l'instal·lador. En cas de desconèixer alguna de les dades a l'hora de la presentació de l'expedient, s'hauran d'aportar abans de segellar i signar el requadre de conformitat de la instal·lació (requadre 13). En cap cas es podran ometre les dades dels apartats regruixats, ni la signatura del representant en el requadre 11.

(2) En el requadre 6, s'indicarà el núm. RAEPV de l'aparell (Registre d'aparells elevadors), i també, si escau, el núm. REIC (Registre d'establiments industrials de Catalunya) de l'activitat principal del titular.

(3) L'Administració o l'EIC omplirà els requadres ombrejats. En els requadres 6 i 13 es farà constar les sigles de l'EIC receptora.

(4) En el requadre 4 s'emplenaran les dades que escaiguin. En particular, en el camp *Edifici,* s'haurà d'indicar sempre una de les dues dades *Existent* o *Obra nova.*

(5) PMR: persona amb mobilitat reduïda

(6) Número d'identificació de l'organisme notificat en el marc de la Directiva 98/37/CE de màquines, que ha intervingut en el procediment d'avaluació de la conformitat de la màquina.

(7) S'indicarà el que escaigui, d'acord amb el model PEV-2

QUADRE RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	TIPUS DE TRÀMIT	
	NOVA INSTAL·LACIÓ	CANVI DE CONSERVADOR (2)
Sol·licitud, model PEV-1	X	
Expedient tècnic de la PEV	X	
Declaració CE de conformitat a la directiva de màquines	X	
Certificat d'instal·lació de la PEV, model PEV-2	X	
Certificat d'avaluació de riscos per un organisme notificat	X (1)	
Plànols d'emplaçament i situació	X	
Contracte de manteniment	X	
DNI o NIF del titular (còpia)	X	X
Canvi de conservador, model AE-4		X

Notes:

(1) Si la PEV és conforme al prEN81-41, no cal presentar aquest document.

(2) Tràmit sense model sol·licitud PEV-1

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Servei/Servei Territorial

Oficina receptora

Segell i data d'entrada

APARELLS ELEVADORS
PLATAFORMES ELEVADORES VERTICALS (PEV)

Núm. d'expedient	PV /
Núm. de registre	RAEPV -

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ

(1) ☐ En/Na (nom i cognoms) com a (càrrec o representant legal) de l'instal·lador (nom) amb adreça a i NIF

☐ qualificat amb sistema d'assegurament de la qualitat, segons Directiva d'ascensors 95/16/CE del mòdul
☐ E (annex XII RD 1314/1997) ☐ D (annex XIV) ☐ H (annex XIII)

☐ no qualificat amb cap dels sistemes d'assegurament de qualitat esmentats

(2) ☐ En/Na (nom i cognoms) com a tècnic titulat competent que ha dirigit el muntatge

CERTIFICA:

Que s'ha instal·lat la plataforma elevadora vertical per a persones amb mobilitat reduïda (PEV-PMR)

Marca Model Sèrie Ubicada a (adreça)

I que:

a) La instal·lació esmentada s'ha acabat i s'ajusta a la documentació tècnica presentada i es compleixen les disposicions de la Directiva 98/37/CE de màquines, la Instrucció 6/06 de la Secretaria d'Indústria, i

☐ es compleix el projecte de norma europea pr EN 81-41
☐ No es compleix el pr EN 81-41, i s'ha presentat un certificat d'avaluació acceptable de riscos per l'organisme notificat (nom) amb adreça a i núm. identificació

b) S'han realitzat proves prèvies a la posada en servei per tal de comprovar el correcte funcionament de la plataforma i dels seus dispositius de seguretat, d'acord amb les instruccions del fabricant, amb resultat satisfactori.

c) S'ha lliurat al titular i a l'usuari de la instal·lació les instruccions d'ús i funcionament de la plataforma, comprovant-ne el seu coneixement i comprensió.

OBSERVACIONS

, d de
(1)(signatura càrrec o representant legal)

, d de
(2)(signatura tècnic titulat i visat col·legi oficial)

NOTES: (1) a emplenar sempre
(2) a emplenar si l'instal·lador no és qui ha fet la declaració CE conformitat de la màquina

Model PEV-2, Certificat d'instal·lació –Octubre 06 (3 exemplars: titular, EIC i Administració)